國際商務研究中心
訊息電子報
Center for International Business Studies
國立台灣大學管理學院附設
Issue 62 | 2024年10月15日 | 第62期

本期焦點
國際商務
產業與市場分析
近期活動

焦點

國家文空中心缺測服務介紹

國家文空中心 文空間法制組
組長 陳智慧撰稿

一顆衛星的誕生

一顆衛星從設計構想到發射升空，不僅是軟實力與技術成果的展現，更是一個牽動整體國與私業界的綜合體。每一次的空間事業，都有大量成型型的協調、環境檢驗與把關的流程。

全面打開行外學園的前衛星型無線與衛星通信中心，一直是外界對於文空中心積極突破的領域。若要回答有關這個問題，首先要了解衛星的設計與製造過程。一般而言，衛星的製造過程可以分為設計、製造、測試和發射四個階段。每個階段都有其獨特的挑戰和重要性。

衛星的設計階段是整個過程的基礎。在這個階段，工程師們需要考慮衛星的任務目標、軌道類型以及預期的使用壽命。這些因素將決定衛星的設計方案。例如，如果衛星的任務目標是觀測地球表面，那麼它可能需要配備高解析度的相機和感測器。另一方面，如果衛星的任務目標是通信，那麼它可能需要配備天線和通信設備。

在設計階段，工程師們還需要考慮衛星的重量和尺寸。這是因為衛星的重量和尺寸將直接影響其發射成本和運行效率。因此，工程師們需要在設計過程中尋找平衡點，以確保衛星既能夠滿足任務需求，又能夠在預算和時間內完成。

一旦設計階段完成，製造階段就開始了。在這個階段，工程師們將根據設計方案製造衛星的各個組件。這些組件包括衛星的結構、電子設備、太陽能電池板和推進系統等。製造過程需要高度的精確性和品質控制，以確保每個組件都能夠正常運作。

製造完成後，衛星將進入測試階段。在這個階段，工程師們將對衛星進行一系列的測試，以確保其能夠在太空環境中正常運作。這些測試包括真空測試、溫度測試和振動測試等。如果在測試過程中發現任何問題，工程師們將需要對衛星進行修復或重新設計。

最後，衛星將進入發射階段。在這個階段，衛星將被送入太空，並開始執行其任務。發射過程需要高度的精確性和安全性，以確保衛星能夠順利進入預定軌道並開始運作。

圖片來源：國家文空中心（TASA）

圖1：國家文空中心主要衛星製程

地面驗證平台

1. 太空環境模擬平台

從「地表」到「太空」，從「人造」到「天然」，衛星必須經歷一連串嚴苛的考驗，才能成功入軌運行。太空環境模擬平台的任務，是在地面重現衛星將在入軌後面臨的挑戰，提前揭開物理條件與環境變化，協助衛星設計者與製造團隊找出潛在問題，並在發射前完成修正與驗證。

太空環境模擬平台提供內容密切相關的四大空間，包含真空艙、熱循環測試艙、電磁相容測試艙與振動測試艙。每一座艙設備都能模擬特定的太空環境條件，例如真空艙可模擬接近零壓的太空環境，熱循環測試艙則能在短時間內反覆經歷極端高溫與低溫，檢驗衛星材料與電子元件的熱脹冷縮耐受能力，進而確保衛星在軌運行的穩定性。



圖片來源：國家太空中心（TASA）

圖2：太空環境模擬艙設備平台

2. 酷熱測試

自 2017 年起，國家太空中心已建立完整的對外服務機制與收費標準，並開放下列三種產品供有興趣的廠商、學術與研究機構使用，不僅有助於降低研發門檻，也能加速太空科技的應用推廣。

- 真空艙：提供衛星在接近零壓的環境下運行，模擬太空中的熱傳導與輻射現象。
- 熱循環測試艙：可設定多組溫度循環，例如在 -70°C 與 +80°C 之間反覆切換，每次循環約需 1 小時，以檢驗衛星材料與電子元件的熱脹冷縮耐受能力。
- 振動測試艙：模擬火箭發射時的劇烈震動，確保衛星結構與設備在升空過程中不會受損。

這些設備的開放使用，不僅降低了研發門檻，也加速了太空科技的應用推廣。

3. 電磁相容

衛星在太空中運行，並依賴地面與其他通訊系統溝通，太空環境模擬平台於 2025 年新增電磁相容測試艙與無線通訊測試艙，專門協助衛星設計團隊確保其在複雜的電磁環境中穩定運作，避免干擾或通訊中斷。

- 電磁相容測試艙（EMC Chamber）：可模擬衛星在太空中可能遭遇的電磁干擾，並測試其自身是否會對其他系統造成干擾。
- 無線通訊測試艙：專門測試衛星與地面站之間的通訊連結品質，確保資料傳輸的穩定性與可靠性。

非地面驗證平台

除了前述地面驗證平台外，國家太空中心亦成立低軌衛星非地面驗證平台，打造更貼近運行條件的測試環境，完整檢視整體系統表現。

1. 衛星整合機

為降低運行前的錯誤風險，並提升早期問題的發現效率與成功率，國家太空中心將開發內嵌式機構與合作機制，建立「前置衛星整合驗證平台」與「測試衛星軟體研發能力」兩項核心服務。

- 前置衛星整合驗證平台：提供衛星在軌運行前的整合驗證環境，確保各子系統能夠順利協同運作，降低因介面不匹配或軟體錯誤導致的任務風險。
- 測試衛星軟體研發能力：提供衛星軟體開發與測試的專用環境，協助團隊在發射前完成軟體功能驗證與錯誤排除，提升軟體穩定度與系統可靠性。

2. 標準化作業程序

為確保國家太空中心的服務品質與一致性，太空環境模擬平台於 2025 年開始進行系統化的標準化作業程序（SOP）建立，涵蓋從衛星進入測試艙到離開的完整流程。

- 衛星入艙前準備：包含衛星外觀檢查、重量與重心確認、電源與通訊介面測試，以及初步功能驗證，確保衛星狀態符合測試條件。
- 測試過程監控：在測試過程中，即時監控衛星的溫度、壓力、電壓與通訊狀態，並記錄所有異常事件，以便後續分析與追蹤。
- 衛星出艙後檢查：測試完成後，再次進行衛星外觀與功能檢查，確認測試過程中衛星未受到損傷或性能下降。

3. 標準化介面

為了降低衛星與地面設備之間的溝通障礙，太空環境模擬平台於 2025 年開始推動標準化介面，包含電源介面標準化與通訊介面標準化兩項重點。

- 電源介面標準化：統一衛星與地面設備之間的電源連接方式，包含電壓、電流與插頭規格，減少因介面不匹配而造成的損壞風險。
- 通訊介面標準化：採用業界常見的通訊協定，例如 CAN Bus、RS-422 與乙太網路，確保衛星與地面設備能夠順利溝通。

參考資料：
1. 國家太空中心（太空工程雜誌）
2. 陳教授（2019），「衛星小型化與設計新方向」，太空工程雜誌季刊，12(3)，45-58。
3. 陳教授（2019），「衛星小型化與設計新方向」，太空工程雜誌季刊，12(3)，45-58。

SpaceX

圖1：由 SpaceX 星艦發射載具（IFT）之多艙推進器與發動機組成，下方為星艦超重型助推器（Super Heavy）。Source：SpaceX

SpaceX 是 1 家總部位於德州南部的商業太空運輸公司，提供星艦與猛禽引擎的星艦家族 (Starship) 系統與星鏈衛星網路 (Starlink) 服務。SpaceX 的營運可分為兩大部門：太空運輸服務與衛星網路。太空運輸服務部門主要負責發射衛星與載人太空船，並提供太空船與火箭的研發與製造服務。衛星網路部門則負責營運與維護 Starlink 衛星網路，為全球用戶提供寬頻網路服務。

2024 年第 2 季，星鏈衛星網路的用戶數已超過 240 萬名，較 2023 年底增加 100 萬名，用戶數成長速度明顯加快。此外，星鏈衛星網路的營收也大幅增長，2024 年第 2 季營收達 14 億美元，較 2023 年同期增長 150%，營收成長速度明顯加快。

2024 年第 2 季，星鏈衛星網路的營收占 SpaceX 總營收的 26%，較 2023 年同期的 15% 大幅增長。星鏈衛星網路的營收成長主要得益於用戶數成長以及 ARPU 值的提升。ARPU 值是指每名用戶每月為公司帶來的平均營收。SpaceX 的 ARPU 值從 2023 年第 2 季的 100 美元增長至 2024 年第 2 季的 120 美元。

SpaceX 預計在 2025 年將營收成長率維持在 50% 以上，主要成長動力來自於星鏈衛星網路的持續擴張以及太空運輸服務的需求增加。SpaceX 預計在 2025 年將新增 1,000 萬名星鏈用戶，並將營收成長率維持在 50% 以上。SpaceX 預計在 2025 年將新增 1,000 萬名星鏈用戶，並將營收成長率維持在 50% 以上。